

**Zmiana treści do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) nr 1**

Ostróda, dnia 29.11.2016 r.

DT.2610.17.2016.BŻ

**Wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo- Szyldak-Olsztynek, odc. Smykowo-Brzydowo”, znak DT.2610.17.2016.BŻ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść zapisu w projekcie umowy – zał. Nr 5:

**§ 3 ust. 10**, który otrzymuje brzmienie:

*Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia wykonania przedmiotu umowy oraz przedłożenia operatu kolaudacyjnego.*

**§ 9 ust 5** otrzymuje brzmienie:

*Z czynności odbioru końcowego, przeglądów gwarancyjnych, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.*

**Ponadto uzupełnia się zapisy w specyfikacji technicznych – (Zał. Nr 7),**

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych.

Zalecany spadek poprzeczny nawierzchni na odcinkach prostych - 2% (przekrój daszkowy). W przypadku braku możliwość zastosowania takiego spadku istnieje możliwość zastosowania innego spadku po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Spadki poprzeczne na łukach należy dostosować do istniejących.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robót	Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwa ścieralna o grubości $\geq 3$ cm	+5

**Pozostałe postanowienia SIWZ są bez zmian.**

**DYREKTOR**  
  
*Małgorzata Ostrowska*