

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:     **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1259N  
dr. nr 1257N – Samin – Leszcz – dr. woj. nr 542 w msc. Leszcz**

Inwestor:             **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie  
ul. Grunwaldzka 62A,  
11 – 100 OSTRÓDA**

Obiekt:               **chodnik**

Oferent:               .....

Wartość kosztorysowa robót: .....

Słownie:               .....

Sporządził:           .....

Data:                   .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1259N dr. nr 1257N - Samin - Leszcz - dr. woj. nr 542  
w miejscowości Leszcz**

### B. ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa cenowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
					nazwa	ilość		
1.	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.00.00</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1.	45111290-7	D-01.01.01		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	x	x	x	x
				Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,182		
2.	45111213-4	D-01.02.01		<b>Usunięcie drzew lub krzaków</b>	x	x	x	x
				Ścinanie krzaków o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem pni, gałęzi i karpiny	szt.	4		
				Mechaniczne ścinanie drzewa o średnicy 22 cm wraz z karczowaniem pnia oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny	szt.	1		
				Mechaniczne ścinanie drzewa o średnicy 42 cm wraz z karczowaniem pnia oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny	szt.	1		
3.	45112210-0	D-01.02.02		<b>Usunięcie warstwy humusu</b>	x	x	x	x
				Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na pełną głębokość zalegania z odtworzeniem do późniejszego wykorzystania	m2	412,00		
4.	45110000-1	D-01.02.04		<b>Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń z wywiezieniem materiałów z rozbiórki</b>	x	x	x	x
				Rozebranie nawierzchni na zjeździe z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywiezieniem	m2	10,00		
				Rozebranie nawierzchni na zjeździe z płyt drogowych betonowych wraz z wywiezieniem	m2	11,00		
				Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z wywiezieniem	m2	56,10		
				Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywiezieniem	m	3,00		
	<b>45111200-0</b>	<b>D-02.00.00</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
5.	45111200-0	D-02.01.01		<b>Wykonanie wykopów</b>	x	x	x	x
				Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	21,00		
	<b>45233300-2</b>	<b>D-04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
6.	45233300-2	D-04.01.01		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	x	x	x	x
				Koryto wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, śr. głębokość 15 cm	m2	355,00		
				Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	355,00		
7.	45233300-2	D-04.02.01		<b>Warstwy odsączające</b>	x	x	x	x
				Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie mechanicznie, gr. 10 cm (na chodniku)	m2	238,00		
				Wykonanie warstwy mrozochronnej w korycie mechanicznie, gr. 20 cm (na zjazdach)	m2	43,00		
8.	45233300-2	D-04.04.01		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>	x	x	x	x
				Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (na chodniku)	m2	238,00		
				Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (na zjazdach)	m2	43,00		
	<b>45233253-7</b>	<b>D-08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
9.	45233120-6	D-08.01.01		<b>Krawężniki betonowe</b>	x	x	x	x
				Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	218,00		
10.	45233253-7	D-08.02.02		<b>Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>	x	x	x	x
				Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	238,00		
				Wykonanie chodników na zjazdach z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	43,00		
11.	45233253-7	D-08.03.01		<b>Betonowe obrzeża chodników</b>	x	x	x	x
				Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	163,00		
	<b>45112710-5</b>	<b>D-06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
12.	45112710-5	D-06.01.01		<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>	x	x	x	x
				Ręczne plantowanie poboczny i skarp	m2	198,00		
				Humusowanie z obsianiem skarp	m2	107,00		

RAZEM:

**Koszt inwestycji netto:**